

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie ocieplenia budynku PPPP w Szklarskiej Porębie; ul. Górna 29					
1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
		175.312	m ²	175.312	
				RAZEM	175.312
3	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana - styropian grubości 10 cm	m ²		
		175.312	m ²	175.312	
				RAZEM	175.312
4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		3.51	m ³	3.510	
				RAZEM	3.510
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Krotność = 19	m ³		
		3.51	m ³	3.510	
				RAZEM	3.510
7	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
8	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
9	KNR 4-01 0613-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - analogia: powlekanie desek lakierobejcą	m ²		
		39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
10	KNR 4-01 1306-02	Demontaż krat okiennych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 6 m	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
12	KNR 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 4 m	m ²		
		137.2	m ²	137.200	
				RAZEM	137.200
12'	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - analogia: montaż parapetów z blachy oc.	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000